

附件 3：规划技术审查咨询中心办公室部分装修项目清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	备注
一	拆除工程	m²		
1	拆除砖墙	m ²	123.48	
2	拆除门	樘	7.00	
3	拆除卫生间地板	m ²	10.51	
4	封门洞	m ²	2.52	
二	楼地面工程	m²		
1	地面割槽	m	6.00	
2	800x800 地砖	m ²	30.90	
3	304#不锈钢盖板	m	6.00	
三	墙面工程	m²		
1	75 系列轻钢龙骨基层双面 9 厘阻燃板面 12 厚隔音板隔墙	m ²	115.68	
2	补刮腻子油乳胶漆	m ²	236.40	
四	顶面工程	m²		
1	600x600 铝扣板	m ²	80.00	
2	补管井楼板	m ²	0.50	
五	门窗工程	樘		
1	1200 宽木饰面套装门	樘	2.00	含五金
2	1000 宽木饰面套装门	樘	2.00	含五金
六	电气工程	m²		
1	电气工程（布线、开关、插座等）	m ²	247.98	
七	材料二次运输			